

**PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH
W M. MOSTKI GM. SUCHEDNIÓW (DZIAŁKI NR EWID. GEOD.
275/2 I 274/3)**

Parametry techniczne projektowanej drogi :

- długość odcinka - 142,00m
- szerokość jezdni - 4,5 m
- klasa drogi D , prędkość projektowa - 30 km/ godz.
- szerokość korony - 6,0 m
- kategoria ruchu - KR - 1 , obciążenie - 80 kN / oś ,

Zestawienie powierzchni :

Powierzchnia projektowanej nawierzchni bitumicznej - 671 m²

Powierzchnia poboczy - 230 m²

Konstrukcja nawierzchni :

- remont cząstkowy istniejącej nawierzchni w technologii emulsja i grysy - 25 m²
- warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego - 100 kg/m²
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - 4 cm

Pobocza :

Na całym odcinku projektuje się pobocza utwardzone z kruszywa po stronie prawej i lewej

Zjazdy do posesji :


W ramach remontu drogi projektuje się również doprofilowanie zjazdów do posesji kruszywem.

Opracował :

mgr inż. Marta Mosiołek
27-200 STARA DUBOWICE
ul. 2-go Maja 24/7
upr. bud. K1 - 18/98

**PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH
W M. MOSTKI GM. SUCHEDNIÓW (DZIAŁKI NR EWID. GEOD.
275/2 I 274/3)**

lp.	Numer S.S.T	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych		Jedn. miary	ilość jedn
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - kod CPV 45100000-8					
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych , dla trasy drogowej w terenie pagórkowatym.		km	0,142
2	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z masy bitumicznej gr. 8cm , odwóz materiału z rozbiórki na odl. 8km (km rob. 0+218 , 0+360).		m ²	32
PODBUDOWA , NAWIERZCHNIA - CPV 45233000-9					
3	D-01.02.08	Remont cząstkowy nawierzchni w technologii emulsja i grysy , głębokość ubytków do 3cm		m ²	25
4	D-04.03.01	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych mechanicznie.		m ²	135
5	D-04.08.01	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową grysową w ilości 100kg/m ² - kategoria ruchu KR-1.		t	65
6	D-05.03.05	Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych. grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. - kategoria ruchu KR-1.		m ²	671
ELEMENTY ULIC W ZAKRESIE CHODNIKÓW - kod CPV 45233222-1					
7	D-08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego 20x30x100cm na ławie betonowej C12/15 z oporem (km 0+218 - 0+258 SL)		mb	40
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - CPV 45233000-9					
8	D-06.03.01	Uzupełnienie poboczy , zjazdów materiałem kamiennym (kliniec), warstwa gr. 10cm z zagęszczeniem. pobocza zjazd gospodarczy	21,3 1,2	m ³	23


 inż. Marta Misiótek
 27-200 STARACHOWICE
 ul. 9-go Maja 24/7
 upk. bud. KI - 19/93