

PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt: Remont chodnika przy ulicy Słowackiego nr 389052T w Suchedniowie na odcinku od ul. Bodzentyńskiej do ul. Emilii Peck

lp.	Podstawa	Opis	j.m.	ilość
roboty przygotowawcze - CPV 45100000-8				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych , dla trasy drogowej w terenie równinnym.	km	0,246
2	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych , grubość płyt 15cm z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odległość do 2km. płyty sześciokątne - tzw. trylinka płyty prostokątne - bloczki betonowe	m ² 32 36	68
3	D-01.02.04	Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7cm , z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odległość do 2km.	m ²	575
4	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych 6x20cm , z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odległość do 2km.	mb	443
5	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30cm , wraz z ławą betonową z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odległość do 2km.	mb	224
6	D-01.02.01	Karczowanie krzaków w pasie robót o średniej gęstości.	ha	0,001
7	D-01.03.25	Ścinanie drzew w warunkach utrudnionych przy użyciu podnośnika montażowego , wraz z karczowaniem pni drzew o średnicy 36-45cm oraz wywiezieniem dłużyc , gałęzi i karpiny na odl. do 5km.	szt	1
roboty ziemne- CPV 45100000-8				
8	D-02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat III-IV z transportem urobku na odkład samochodami na odl. do 5km , (usunięcie warstwy humusu).	m ³	13
9	D-02.01.01	Roboty ziemne poprzeczne na przetrzut wykonywane mechanicznie z wbudowaniem ziemi w nasyp , grunt kat III wraz z zagęszczeniem i zwilżeniem warstw zagęszczanych wodą.	m ³	5,0
chodnik i zjazdy - CPV 45233000-0				
10	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane w gruncie kat. II-IV.	m ²	727
11	D-04.01.01	Koryto wykonywane na chodniku w gruncie kat. II-IV , głębokość koryta 5cm , z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. do 4km wraz z zagęszczeniem gruntów w nasypie i zwilżenie w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą (chodnik).	m ²	569
12	D-04.01.01	Koryto wykonywane na zjazdach do posesji w gruncie kat. II-IV , głębokość koryta 16cm , z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. do 4km wraz z zagęszczeniem gruntów w nasypie i zwilżenie w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą (zjazdy przez chodnik).	m ²	68
13	D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu (0,0675m ³ /mb), klasy C12/15. z wypełnieniem szczeliny powstałej pomiędzy krawężnikiem a krawędzią jezdni masą zalewową.	mb	200

14	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową.	mb	380
15	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0-63mm) - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20cm (zjazdu przez chodnik).	m ²	68
16	D-05.03.23	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej szarej typu Behaton o grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (zjazdu przez chodnik).	m ²	68
17	D-05.03.23	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej czerwonej typu Behaton o grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (chodnik)	m ²	569
18	D-03.02.02	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych lub gazowych (chodnik).	szt	5
oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu CPV 45233280-5				
19	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych skrajni U-9a i U-9b na istniejącym słupie , tablice o wymiarach 0,5x1,25 , folia odblaskowa , typu I.	szt	2

mgr inż. Marta Miosiołek
27-200 STARA BRZANOWICE
ul. 8-go Maja 2/7
tel. 226. 11. 62188