
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45232210-7 Roboty budowlane w zakresie budowy linii napowietrznych
45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

NAZWA INWESTYCJI : Dobudowa oświetlenia drogowego w ul. Wrzosowej w Suchedniowie
ADRES INWESTYCJI : Suchedniów ul. Wrzosowa (słup Nr 8/2, 8/4 i 8/6 od strony ul. Świerkowej WP Nr 13/2017 i słup Nr 3/2 od ul. Żeromskiego WP Nr 14/2017)
INWESTOR : Gmina SUCHEDNIÓW
ADRES INWESTORA : 26-130 Suchedniów ul. Fabryczna 5
BRANŻA : elektryczna

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|--|-----------------|--|-------------|----------------------------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | KNNR 5 0902-06 | Montaż konstrukcji stalowych - hak wieszakowy mocny SOT 21.1' | szt. | 10 | | |
| 2 | KNNR 5 0905-01 | Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn o przekroju 2x25 mm ² | km.przew. | 0.302+ 0.063 = 0.365 | | |
| 3 | KNNR 5 0906-02 | Montaż skrzynki bezpiecznikowej (BZO-03) w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych | szt. | 4 | | |
| 4 | KNNR 5 0906-03 | Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych (słup Nr 8/6) | szt. | 1 | | |
| 5 | KNNR 5 1002-02 | Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie ŻN (nad przewodami) | szt. | 4 | | |
| 6 | KNNR 5 1003-03 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m | kpl.przew. | 4 | | |
| 7 | KNNR 5 1004-02 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku (oprawa BGP 303 LED 35-35/740 PSRII DDF2) | szt. | 4 | | |
| 8 | KNNR 5 1304-01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt. | 1 | | |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | | | | | | |
| Podatek VAT | | | | | | |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | | | | | | |

Słownie: