

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Budowa oświetlenia ulicznego w parku miejskim Suchedniów			
1	KNR 5-12 0101-02	Wytyczenie trasy linii w terenie przejrzystym analogia	km		
d.1		0,7	km	0,700	
				RAZEM	0,700
2	KNR 2-01 0701-0202	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III(PRACE W POBLIŻU DRZEW I KRZEWÓW)	m		
d.1		688	m	688,000	
				RAZEM	688,000
3	KNR 5-10 0301-01	Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m Krotność = 2	m		
d.1		688	m	688,000	
				RAZEM	688,000
4	KNR 5-10 0303-01	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie	m		
d.1		688	m	688,000	
				RAZEM	688,000
5	KNR 5-10 0114-03	Układanie kabli wielożyłowych rurach lub kanałach zamkniętych	m		
d.1		688	m	688,000	
				RAZEM	688,000
6	KNR 2-19 0122-01	Uszczelnianie końców rur ochronnych o śr. nom. do 100 mm analogia kształtki termokurczliwe REC 75	szt.		
d.1		48	szt.	48,000	
				RAZEM	48,000
7	KNR 2-25 0614-01	Ręczne układanie folii na kablu - budowa	m		
d.1		688	m	688,000	
				RAZEM	688,000
8	E-0510 0510-52-02	Zасыpywanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat. III (Prace w pobliżu drzew i krzewów)	m3		
d.1		137,6	m3	137,600	
				RAZEM	137,600
9	KNR 5-08 0608-01	Układanie bednarki ww rowach kablowych- bednarka do 25x4 mm2	m		
d.1		688	m	688,000	
				RAZEM	688,000
10	KNNR 5 0606-05	Uziomy pretowe miedziane o długości 4,5 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III	szt.		
d.1		24	szt.	24,000	
				RAZEM	24,000
11	KNKRB 5 0605-06	Zarobienie na sucho kabla energetycznego 4-żyłowego o przekroju żył aluminiowych do 50 mm2 do 1 kV w izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
d.1		48	szt.	48,000	
				RAZEM	48,000
12	KNNR 5 0611-01	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie	szt.		
d.1		52	szt.	52,000	
				RAZEM	52,000
13	KNNR 5 1001-02	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg	szt.		
d.1		23	szt.	23,000	
				RAZEM	23,000
14	KNR 4-03 0305-01	Montaż wkładek bezpiecznikowych	szt.		
d.1		23	szt.	23,000	
				RAZEM	23,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.1	KNPnRPDE 37-83a	Montaż tabliczek zaciskowych TB 1	szt.		
		20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
16 d.1	KNPnRPDE 37-83a	Montaż tabliczek zaciskowych TB 2	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
17 d.1	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m	m		
		230	m	230,000	
				RAZEM	230,000
18 d.1	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie	szt.		
		23	szt.	23,000	
				RAZEM	23,000
19 d.1	KSNR 5 1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie	szt.		
		23	szt.	23,000	
				RAZEM	23,000
20 d.1	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy	odc.		
		24	odc.	24,000	
				RAZEM	24,000
21 d.1	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomi ar.		
		24	pomi ar.	24,000	
				RAZEM	24,000
22 d.1	KNR 4-03 1205-02	Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomi ar.		
		24	pomi ar.	24,000	
				RAZEM	24,000
23 d.1	KNR 13-21 0301-03	Pomiary natężenia oświetlenia (punkt pomiarowy) komplet	kpl.p om.		
		23	kpl.p om.	23,000	
				RAZEM	23,000
24 d.1	KNR-W 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar.		
		23	pomi ar.	23,000	
				RAZEM	23,000
25 d.1	KNR-W 5-10 1106-01	Montaż szafy oświetlenia zewnętrznego wraz z kompensacją energii na gotowym fundamencie	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
26 d.1	kalkulacja własna	Inwentaryzacja podwykonawcza geodezyjna inwestycji wraz z dokonaniem pomiarów i doбором kompensacją energii	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Demontaż urządzeń będących własnością PGE Dystrybucja			
27 d.2	KNNR-W 9 1002-06	Demontaż wysięgników z słupa żelbetowego zdanie do magazynu PGE Dystrybucja	szt.		
		23	szt.	23,000	
				RAZEM	23,000
28 d.2	KNR 2-01 0701-0601	Ręczne odkopanie kabli celem demontażu i zadania do magazynu PGE Dystrybucja	m		
		688	m	688,000	
				RAZEM	688,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29 d.2	E-0510 0510-52-02	Zасыpywanie rowów pozostałych po demontażu kabli	m3		
		137,6	m3	137,600	
				RAZEM	137,600
30 d.2	KNNR-W 9 1005-03	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku zdanie do magazynu PGE Dystrybucja	kpl.		
		23	kpl.	23,000	
				RAZEM	23,000
31 d.2	KNNR-W 9 1304-01	Odkopanie i demontaż słupów żelbetowych pojedynczych sprzętem mechanicznym z zasypaniem wykopu słup oświetleniowy betonowy zdanie do magazynu PGE Dystrybucja	szt.		
		23	szt.	23,000	
				RAZEM	23,000
32 d.2	kalkulacja własna	Transport zdemontowanych materiałów do magazynu PGE Dystrybucja	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000