

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Instalacje elektryczne					
1		Zasilanie			
1	KNNR 5 d.1 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m ³		
		2.88	m ³	2.880	
				RAZEM	2.880
2	KNNR 5 d.1 0702-02	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³		
		2.16	m ³	2.160	
				RAZEM	2.160
3	KNNR 5 d.1 0706-01	Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m Krotność = 2	m		
		9	m	9.000	
				RAZEM	9.000
4	KNNR 5 d.1 0705-02	Ułożenie rur osłonowych DVR 50	m		
		9	m	9.000	
				RAZEM	9.000
5	KNNR 5 d.1 0707-01	Układanie kabli YKYżo 5x10mm w rowach kablowych ręcznie	m		
		11	m	11.000	
				RAZEM	11.000
6	KNNR 5 d.1 0707-01	Układanie kabli YKYżo 3x2,5mm w rowach kablowych ręcznie	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
7	KNNR 5 d.1 0907-06	Układanie uziomów w rowach kablowych - bednarka ocynkowana Zn 25x4	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
8	KNNR 5 d.1 0606-04	Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 3 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III przy słupie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNNR 5 d.1 0114-06	Przepusty szczelne	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
10	KNNR 5 d.1 0726-09	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - YKYżo 5x10mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNNR 5 d.1 0726-05	Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 16 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - YKYżo 3x2,5mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2		Oświetlenie terenu			
12	KNNR 5 d.2 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych - słupy aluminiowe SAL-75	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	E-0510 d.2 0510-47-06	Fundamenty prefabrykowane - fundament prefabrykowany betonowy B51	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNNR 5 d.2 1002-01	Montaż wysięgników WRP-1	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNNR 5 d.2 1003-02	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 7 m - przewody YLYżo 3x1,5mm	kpl.prz ew. kpl.prz ew.		
		1		1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNNR 5 d.2 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - lampa oświetleniowa kompletna - MAGNOLIA LED 60 o mocy 68W	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		pomiary			
17	KNNR 5 d.3 1302-04	Badanie linii kablowej nn - kabel 5-żyłowy	odc.		
		1	odc.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNNR 5 d.3 1302-02	Badanie linii kablowej nn - kabel 3-żyłowy	odc.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	odc.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNNR 5 d.3 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNNR 5 d.3 1304-02	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
21	KNNR 5 d.3 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNNR 5 d.3 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania	prób.		
		1	prób.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNNR 5 d.3 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		2	pomiar	2.000	
				RAZEM	2.000
24	KNNR 5 d.3 1301-02	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		2	pomiar	2.000	
				RAZEM	2.000
4		Dokumentacja powykonawcza			
25	d.4 wycena indywidualna	Wykonanie dokumentacji powykonawczej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000